

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ścieków  
w miejscowości Nierada gm. Poczesna

ADRES INWESTYCJI : Nierada, ul. Targowa, dz. nr 529/1

INWESTOR : Gmina Poczesna

ADRES INWESTORA : 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2

BRANŻA : Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P1

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017 r.

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P1</b>			
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1		0.4*0.8*95	m <sup>3</sup>	30.400	
				RAZEM	30.400
2	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m, podsypka i obsypka	m		
d.1		Krotność = 2 95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x16 mm2 (wraz z zapasami)	m		
d.1		102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie DVK 40 (dla przewodu antenowego)	m		
d.1		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie HDPE-110	m		
d.1		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1		0.4*0.8*95	m <sup>3</sup>	30.400	
				RAZEM	30.400
7	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1		30.4	m <sup>3</sup>	30.400	
				RAZEM	30.400
8	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka 30x4 mm	m		
d.1		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1		8	szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR-W 4-03 1208-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych	pomiar		
d.1		1.00	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana 30*4 mm	kg	34.3200		
2.	folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m <sup>2</sup>	42.8400		
3.	kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x16mm <sup>2</sup>	m	106.0800		
4.	opaski kablowe	szt	10.2000		
5.	piasek	m <sup>3</sup>	10.6400		
6.	rury oslonowe DVK 40	m	7.2800		
7.	rury oslonowe HDPE-110	m	2.0800		
8.	slupki oznaczeniowe	szt	1.5300		
9.	wazelina techniczna	kg	1.1220		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.4590		
2.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	7.2960		
3.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.4590		
4.	samochód dostawczy	m-g	1.5198		
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1.5200		
6.	środek transportowy	m-g	0.1260		
7.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	4.1952		
				RAZEM	

Słownie: