

# KARTA WYKONANIA POMIESZCZENIA

**Gmina Poczesna**

42-262 Poczesna,

ul. Wolności 2

**Budynek mieszkalny przy ul. Klubowa 1, Huta Stara B „parter”**

**Dzienny Dom Senior+**

**Dotyczy pomieszczeń objętych  
zakresem opracowania**

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>pom. wielofunkcyjne /klubowe</b> <b>NR 0.09</b>
3	Powierzchnia	41,62 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	wykładzina obiektowa homogenicznaj, antyelektrostatyczna
5	ściany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamek z wkładk szyfratorem, przeszklenie w górnej cz ci szkłem bezpiecznym
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 300 lx, O wietlenie awaryjne, ewakuacyjne
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, zasilanie rezerwowane o wietlenia
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Instalacja RTV	Instalacja monitoringu video, instalacja azart
21	Inne	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>toaleta</b> <b>NR 0.04; 0.06</b>
3	Powierzchnia	7,80 m <sup>2</sup> , 3,69 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szklwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm (pełna wysoko )
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Drzwi wyposa one w zamki, przeszkleniem w górnej cz ci oraz krat nawietrznika w dolnej cz ci,
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m <sup>3</sup> /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, muszli ust powej
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja RTG	Nie dotyczy
22	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
23	Inne	w pom. ozn. nr. 0.04 elementy wspomagaj ce korzystanie z urz dze dla osób z dysfunkcj ruchu

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>holl, komunikacja</b> <b>NR 0.01; 0.02</b>
3	Powierzchnia	2,57 m <sup>2</sup> , 11,45 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina obiektowa Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej
5	ciany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
6	Sufit	Malowanie farb lateksow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – LED 200 lx w układzie TN-S, o wietlenie awaryjne
17	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym
18	Sygnalizacja	Nie dotyczy
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>SZATNIA / PRZEBIERALNIA</b> <b>NR 0.07</b>
3	Powierzchnia	5,37 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne cokoły wys. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne na całej wysokości ciany np. C/S Wallglaze , Beckers I lub podobne,
6	Sufit	<b>Podwieszony</b> typu AMF THERMATEX HYGENA w ci gach rewizyjnych instalacji oraz podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z wkładk i przeszkleniem w górnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 300 lx W układzie TN-S
15	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
18	Sygnalizacja	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE biurowe/administracyjne</b> <b>NR 0.08</b>
3	Powierzchnia	8,41 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa.
5	ściany	Gładkie malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – arowe 300 lx
16	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 220V, 10A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>aneks kuchenny</b> <b>NR 0.10</b>
3	Powierzchnia	8,83 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	płytki ceramiczne podłoga gr $\geq$ 8mm w kl. III antypo lizgowo ci
5	ciany	Powłoki zmywalne do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki ,zlewozmywaka i zmywarki
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w układzie TN-S
16	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
17	Inne	Płyta grzewcza Lodówka Kuchenka mikrofalowa Regały kuchenne zmywarka

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>gabinet terapeutyczny</b> <b>NR 0.03</b>
3	Powierzchnia	11,86 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa.
5	ciany	Powłoki zmywalne do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wej ciowe wyposa one w zamki z wkładk i przeszkleniem w górnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	<b>Grawitacyjna 2,0 w/h</b>
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki,
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Interkom
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w układzie TN-S Bezpiecze stwa- plafoniera 220V pr du stałego
	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
18	Sygnalizacja	Nie dotyczy
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy



## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>Dzienny Dom Senior+, ul. Klubowa , Huta Stara B</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>sala kinezyterapii</b> <b>Nr 0.05</b>
3	Powierzchnia	28,67 m <sup>2</sup> ,
4	Podłoga	Wykładzina bezspoinowa antyelektrostatyczna, Tarkett, Polyflor lub podobne Plus al.
5	ściany	Powłoki zmywalne do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana
6	Sufit	malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wej ciowe wyposa one w zamki z wkładk i przeszkleniem w górnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +25°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna / klimatyzacja 7 w/h, nadci nienie 10% , filtrEU4+EU8
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki,
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Interkom
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w układzie TN-S Bezpiecze stwa- plafoniera 220V pr du stałego
	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie IT
18	Sygnalizacja	Nie dotyczy
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
23	Inne	Drabina gimnastyczna przy cienna