
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ulicy Jodłowej w Brzezinach Kolonii, gm. Poczesna
ADRES INWESTYCJI : ulica Jodłowa, Brzeziny Kolonia.
INWESTOR : Gmina Poczesna
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 2 42-262 Poczesna
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard SIDOROWICZ
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,4	km km	0.40	
				RAZEM	0.40
2 d.1	kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek (50%) 370*0,5=185 185	m ² m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
4 d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm (50%) 370*0,5=185 185	m ² m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
5 d.1	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 10 km 37	m ³ m ³	37.00	
				RAZEM	37.00
6 d.1	kalkulacja własna	Koszty składowania (utylicacji) nadmiaru ziemi 37	m ³ m ³	37.00	
				RAZEM	37.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
7 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
8 d.2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ANALOGIA: Rozebranie dna i skarp umocnionych płytami ażurowymi 32	m ² m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
9 d.2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm 3	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
10 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym na odległość 10 km 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
11 d.2	kalkulacja własna	Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórek 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
3		ROBOTY ZIEMNE			
12 d.3	KNNR-W 10 2201-01	Formowanie nasypów gruntu kat.G1. Grunt kat.G1 dostarczany środkami transportu kołowego z odl. do 10 km, 67	m ³ m ³	67.00	
				RAZEM	67.00
13 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 67	m ³ m ³	67.00	
				RAZEM	67.00
4		ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE			
14 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
15 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
5		JEZDNI			
16 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1566	m ² m ²	1566.00	
				RAZEM	1566.00
17 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm (doziarnienie istniejącej nawierzchni) 1566	m ² m ²	1566.00	
				RAZEM	1566.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-03 d.5 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa 1566	m ² m ²	1566.00	
				RAZEM	1566.00
19	KNR 2-31 d.5 0310-01 0310-02	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (AC16W 50/70) 1500	m ² m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
20	KNR AT-03 d.5 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej 1500	m ² m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
21	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (AC11S 50/70) 1450	m ² m ²	1450.00	
				RAZEM	1450.00
6		POBOCZE			
22	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 600	m ² m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
23	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C50/30 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 600	m ² m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
7		ROWY			
24	KNR 2-31 d.7 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 250	m m	250.00	
				RAZEM	250.00