



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

---

Poczesna, 25.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 W opisie do zagospodarowania terenu występują powierzchnie dróg, chodników, parkingów, opasek itp. w ilościach odpowiadających przedmiarowi robót na zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej (nr przedmiaru 50-06-M). W załączonych do SIWZ przedmiarach robót występuje także zagospodarowanie terenu przy Sali gimnastycznej (nr przedmiaru 77BP-07-M). Ilości ujęte w tym przedmiarze nie mają odzwierciedlenia na planie zagospodarowania terenu jak i również w opisie z odpowiednimi wyliczeniami powierzchni utwardzonych. W związku z tym żądamy jednoznacznej odpowiedzi czy obydwa w/w przedmiary robót wchodzą w zakres niniejszego zamówienia?

Odp.1 Obydwa przedmiary dotyczące zagospodarowania terenu wchodzą w zakres inwestycji. W przedmiarze 77BP-07-M ujęto ilości podane w projekcie budowlanym Sali gimnastycznej dla szkoły podstawowej i gimnazjum z przebudową budynku gimnazjum, Tom I/1 – projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią drogową, opracowanym w październiku 2007. Pytanie bezzasadne- przedmiar zgodny z dokumentacją projektową.

Pyt.2 Zgodnie z załączonym wyjaśnieniem nr 9 Zamawiający z dnia 06.01.2010 r. oferty nie mogą dopisywać lub usuwać pozycji w kosztorysie ofertowym w porównaniu do przedmiarów robót załączonych przez zamawiającego. W związku z tym, że Zamawiający pomimo wielu pytań od wykonawców nie uzupełnił SIWZ o przedmiary na roboty dotyczące rozebrania istniejącego budynku szkoły, czy też dostawy wyposażenia kuchni z zapleczem i nie dał jednoznacznej odpowiedzi jak należy rozwiązać ten problem, pytamy : czy roboty wyburzeniowe i dostawę wyposażenia kuchni można ująć w kosztorysie budowlanym na salę gimnastyczną ?

Odp.2 Roboty wyburzeniowe i dostawę wyposażenia kuchni można ująć w kosztorysie budowlanym na salę gimnastyczną.

Pyt.3 Z uwagi na brak na rynku zaprojektowanej w wyposażeniu kuchni zmywarki kapturowej firmy Marels prosimy o podanie innego typu zmywarki lub parametrów technicznych jakimi powinna charakteryzować się zmywarka kapturowa.

Odp.3 Parametry techniczne jakim powinna odpowiadać zmywarka kapturowa:

- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI-304 (18/10)
- wymiary nie większe niż 700x700x1400mm
- wymiar kosza 500x500x110mm
- kosze wykonane z odpornego termicznie tworzywa
- wyposażona co najmniej w 1 kosz uniwersalny, 1 kosz do talerzy płaskich i minimum 2 pojemniki na sztućce
- mycie talerzy o średnicy 420 mm
- całkowita moc maksymalnie 11 kW
- zasilanie elektryczne 400 V
- jedna pompa myjąca zasilająca dwa ramiona górne i dwa ramiona dolne
- zużycie wody nie więcej niż 3L na jeden cykl
- zasilanie zimną wodą
- wydajność 800 talerzy na godzinę
- temperatury mycia i płukania kontrolowane termostatem
- wyparzenie w temperaturze co najmniej 90° C
- automatyczny dozownik nabłyszczacza do wody płuczącej
- wyłącznik bezpieczeństwa podnoszenia kaptura
- co najmniej dwa stałe czasy mycia
- pojemność zbiornika wanny 45 L
- pojemność bojlera 8 L
- element grzewczy bojlera 6 kW
- filtry siatkowe w komorze mycia
- regulowana długość nóg

WOJT  
  
mgr inż. Krzysztof Ujma