



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 27.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Proszę podać specyfikację sprzętu nagłaśniającego Sali.

Odp.1 Nagłośnienie Sali gimnastycznej nie było przedmiotem projektu. W projekcie elektryki przewidziano zasilanie elektryczne pod sprzęt nagłaśniający. W przedmiarze przyjęto sprzęt nagłaśniający jako zestaw elementów koniecznych do nagłośnienia Sali gimnastycznej. Wykaz poszczególnych elementów zestawu oraz parametrów technicznych należy uzyskać od dostawców oferujących taki sprzęt. W przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań typowych należy skalkulować i uwzględnić w ofercie nagłośnienie Sali gimnastycznej.

Pyt.2 Proszę podać specyfikację sprzętu instalacji oddymiania SP.

Odp.2. Do oddymiania klatek schodowych w szkole podstawowej zaprojektowano dwa wentylatory oddymiające, które mają być równoważne z podanymi w opisie projektu budowlanego Tom II/1 cz. architektoniczna str.8 pkt.8. Sposób zasilania wentylatorów i centralki oddymiania podano w projekcie elektryki. W projekcie został przyjęty system oddymiania wyciągowy, a specyfikację urządzeń należy przyjąć np. w/g dostawcy firmy Mercor

Pyt.3 Proszę określić parametry automatów telefonicznych

Odp.3 Instalacja teletechniczna nie była przedmiotem projektu. Projekt elektryki przewiduje przystosowanie instalacyjne do budowy instalacji telefonicznych i komputerowych. Konstrukcja automatów telefonicznych ma być odporna na akty wandalizmu i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. O określenie parametrów technicznych automatów telefonicznych należy wystąpić do dostawcy (np. TP S.A., Netia)

Pyt.4 Proszę podać co wycenić w instalacji wpustów dachowych

Odp.4 Do wyceny instalacji wpustów dachowych w projekcie Sali gimnastycznej należy uwzględnić wszystkie elementy konieczne do ich prawidłowego funkcjonowania, dostawę i montaż. Elementy systemów odwadniających to : wpusty dachowe ze zintegrowanym kołnierzem

bitumicznym oraz koszem zabezpieczającym przed przedostawaniem się liści, rury spustowe o średnicy min. 150 mm, kształtki, elementy łączące, uchwyty do mocowania rur spustowych (obejmy), rewizje do czyszczenia. Należy zastosować wpusty w wersji z podgrzewem (systemowy). Ilość wpustów i rozmieszczenie uwzględniono w projekcie budowlanym. Rury spustowe będą podłączone do kanalizacji deszczowej. Do każdej rury spustowej będą podłączone dwa wpusty (dodatkowy wpust ma zastosowanie awaryjne).

WÓJT
inż. Krzysztof Ujma