

| Lp.      | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|----------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                                  | <b>Przygotowanie terenu</b>  |                                  |              |                 |
| 1        | KNKRB 1<br>d.1 0105-01           | Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników gęstych<br>0.68  | ha<br>ha                         | <br>0.680    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.680</b>    |
| 2        | KNNR<br>d.1 10112-02<br>analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br>1.5   | ha<br>ha                         | <br>1.500    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>    |
| 3        | d.1 kalk. własna                 | Nawiezenie piasku ,uformowanie piasku<br>1318.00   | ha<br>ha                         | <br>1318.000 |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1318.000</b> |
| 4        | KNR 2-21<br>d.1 0213-01          | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm<br>1.0  | ha<br>ha                         | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| <b>2</b> |                                  | <b>Obiekty małej architektury</b>  |                                  |              |                 |
| 5        | d.2 kalk. własna                 | Dostawa i montaż szachów plenerowych<br>1.0  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 6        | d.2 kalk. własna                 | Dostawa i montaż mostka drewnianego<br>1.0   | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 7        | d.2 kalk. własna                 | Dostawa i montaż ławek<br>25   | szt<br>szt                       | <br>25.000   |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>   |
| 8        | d.2 kalk. własna                 | Dostawa i montaż wiaty drewnianej<br>1.0   | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 9        | d.2 kalk. własna                 | Dostawa i montaż grila plenerowego<br>1.0  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| <b>3</b> |                                  | <b>Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki</b>   |                                  |              |                 |
| 10       | d.3 kalk. własna                 | Dostawa i montaż słupków do siatkówki :<br>- profil stalowy okrągły o śr. 76 mm<br>- naciąg zewnętrzny śrubowy<br>- regulacja wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 cm do 2.43 cm<br>1.00                  | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 11       | d.3 kalk. własna                 | Dostarczenie i montaż zestawu do koszykówki typu "gęsia szyja" model 648 z tuleją<br>- wykonany z rury stalowej o śr . 114 mm ocynkowny<br>- tablica stalowa półkolistą o wym. 135 x 90 cm malowan proszkowo<br>1.00 | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| <b>4</b> |                                  | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki</b>  |                                  |              |                 |
| 12       | KNKRB 6<br>d.4 0802-03           | Rozebranie nawierzchni o grub. 4 cm z mas mineralno-bitum. w sposób ręczny<br>212.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>212.000  |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>212.000</b>  |
| 13       | KNR 2-31<br>d.4 0101-01          | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm<br>208.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>208.000  |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>208.000</b>  |
| 14       | KNR 2-31<br>d.4 0105-03          | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>420.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>420.000  |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>420.000</b>  |
| 15       | KNR 2-31<br>d.4 0105-02          | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>Krotność = 7<br>420.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>420.000  |                 |
|          |                                  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>420.000</b>  |

| Lp.      | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|----------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 16       | KNR 2-31<br>d.4 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm<br>208.00                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>208.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>208.000</b> |
| 17       | d.4 kalk. własna        | Wywóz masy asfaltowej z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji na wysypisku<br>10.60                                  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>10.600   |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.600</b>  |
| 18       | KNR 2-31<br>d.4 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>86.00                              | m<br>m                           | <br>86.000   |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>86.000</b>  |
| 19       | KNR 2-31<br>d.4 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>1.30   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.300    |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.300</b>   |
| 20       | d.4 kalk. własna        | Wykonanie nawierzchni sportowej z płyt syntetycznych modułowych 500 x 500 mm wraz z malowaniem linii boisk<br>420.0 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>420.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>420.000</b> |
| 21       | KNR 2-31<br>d.4 0407-03 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem<br>86.00                                 | m<br>m                           | <br>86.000   |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>86.000</b>  |
| <b>5</b> |                         | <b>Budowa bieżni ze skocznią w dal</b>  |                                  |              |                |
| 22       | KNR 2-31<br>d.5 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>139.00                             | m<br>m                           | <br>139.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>139.000</b> |
| 23       | KNR 2-31<br>d.5 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>2.78   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.780    |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.780</b>   |
| 24       | KNR 2-31<br>d.5 0407-03 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem<br>139.00                                | m<br>m                           | <br>139.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>139.000</b> |
| 25       | KNR 2-31<br>d.5 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>280.00                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>280.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>280.000</b> |
| 26       | KNR 2-31<br>d.5 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>280.00                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>280.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>280.000</b> |
| 27       | d.5 kalk. własna        | Wykonanie nawierzchni sportowej z płyt syntetycznych modułowych 500 x 500 mm wraz z malowaniem linii .<br>280.00    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>280.000  |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>280.000</b> |
| 28       | d.5 kalk. własna        | Wykonanie zeskokcni o wym 800 x 360 mm , obramowanie z desek gr 32 mm .<br>1.00                                     | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                |
|          |                         |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |