

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Bargły</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 240	m m	 240.000	 240.000
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 32	m m	 32.000	 32.000
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
3 d.1	KNR-W 2- 01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 140*6/10000	ha ha	 0.084	 0.084
				<b>RAZEM</b>	<b>0.084</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 240*0.3*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.800	 100.800
				<b>RAZEM</b>	<b>100.800</b>
5 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3 240*0.3*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 100.800	 100.800
				<b>RAZEM</b>	<b>100.800</b>
<b>2</b>		<b>Huta Stara A</b>			
6 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 190	m m	 190.000	 190.000
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
7 d.2	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 9	m m	 9.000	 9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
8 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 190*0.3*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.800	 79.800
				<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
9 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3 190*0.3*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.800	 79.800
				<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
<b>3</b>		<b>Huta Stara B</b>			
10 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 151	m m	 151.000	 151.000
				<b>RAZEM</b>	<b>151.000</b>
11 d.3	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu 43	m m	 43.000	 43.000
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
12 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 151*0.3*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 63.420	 63.420
				<b>RAZEM</b>	<b>63.420</b>
13 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 63.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 63.420	 63.420
				<b>RAZEM</b>	<b>63.420</b>
<b>4</b>		<b>Brzeziny Nowe przy posesji Sosnowskich</b>			
14 d.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 189	m m	 189.000	 189.000
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
15 d.4	KNR-W 2- 01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 43*8/10000	ha ha	 0.034	 0.034
				<b>RAZEM</b>	<b>0.034</b>
16 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 189*0.3*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.380	 79.380
				<b>RAZEM</b>	<b>79.380</b>
17 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 79.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.380	 79.380
				<b>RAZEM</b>	<b>79.380</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		<b>Poczesna ul. Szkolna - wykonanie przepustu</b>			
18	KSNR 6 d.5 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>		
		0	m <sup>3</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
19	KSNR 6 d.5 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - analogia - demontaż istniejących ścianek czołowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KSNR 6 d.5 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		46+20+18	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
21	KNR 2-01 d.5 0320-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m (46+20+18)*1.6*0.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	107.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.520</b>
22	KNNR 11 d.5 0405-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNNR 11 d.5 0405-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości Krotność = -2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6		<b>Nierada- wykonanie rowu przy poseji nr 118 od separatora do istniejącego rowu.</b>			
24	KNR 2-01 d.6 0414-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II 230*1.6*1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	368.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.000</b>
25	KNR 2-01 d.6 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 230*1.6*1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	368.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.000</b>
26	KSNR 6 d.6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-01 d.6 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		50*8/10000	ha	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>